ネットワーク道路整備工事

村道　稲渕・川原線

明日香村大字立部　地内

数　量　計　算　書

数 量 総 括 表

数　量　総　括　表

工区	工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計　算　式	数　量	設計数量	摘要
1工区	舗装工	舗装工	舗装準備工	不陸整正	補足材5cm, RC-40	m2		131.4	131	
			アスファルト舗装工	表層（歩道部）	ｔ=40	m2		131.4	131	
					自然色　密粒タイプ					
		構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版破砕	t=70	m2		131.4	131	
			運搬処理工	殻運搬	アスファルト殻	m3		9.2	9	
				殻処理	アスファルト殻	m3		9.2	9	
		仮設工	交通管理工	交通誘導員B		人日		4.0	4	
2工区		舗装工	舗装準備工	不陸整正	補足材5cm, RC-40	m2		59.6	60	
			アスファルト舗装工	表層（歩道部）	t=40	m2		59.6	60	
					自然色　密粒度タイプ					
		構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版破砕	t=70	m2		59.6	60	
				舗装版切断	t=70	m		2.3	2	
			運搬処理工	殻運搬	アスファルト殻	m3		4.2	4	
				殻処理	アスファルト殻	m3		4.2	4	
		仮設工	交通管理工	交通誘導員B		人日		2.0	2	

舗 装 工

舗装工　　設 計 数 量 集 計 表

種別・細別	舗装準備工	アスファルト舗装工								
	不陸整正	表層(歩道部)								
規格	補足材5cm	t=40 自然色　密粒度タイプ								
1工区	131.4	131.4								
2工区	59.6	59.6								
	m^2	m^2	m^2	m^2						
合　　計	191.0	191.0	0.0	0.0						

舗装工

数 量 集 計 表

種 別・細 別	算　　式	単位	数　　量
アスファルト舗装工			
表層(歩道部)			
t=4cm	植樹帯		
1工区	137.4 － 1.00 × 1.5 × 4.0	m^2	131.4
2工区	59.6	m^2	59.6
	計	m^2	191.0

舗 装 工 計 算 書 (1工区)

測点	距離	アスファルト舗装工 表層(歩道部)											
		m	平均m	m2									
1NO.0		4.20											
1NO.0+10	10.00	3.30	3.75	37.5									
〃		〃											
1NO.1	10.00	2.90	3.10	31.0									
〃		〃											
1NO.1+10	10.00	2.50	2.70	27.0									
〃		〃											
1NO.1+15	5.00	1.90	2.20	11.0									
〃		〃											
1NO.2	5.00	1.70	1.80	9.0									
〃		〃											
1NO.2+4.6	4.60	1.60	1.65	7.6									
〃		〃											
1NO.2+10	5.40	1.40	1.50	8.1									
〃		〃											
1NO.2+13	3.00	1.30	1.35	4.1									
〃		〃											
1NO.2+14.5	1.50	1.10	1.20	1.8									
〃		〃											
1NO.2+15	0.50	0.00	0.55	0.3									
合計	55.00			137.4									

舗 装 工 計 算 書 (2工区)

測点	距離	アスファルト舗装工 表層(歩道部)											
		m	平均m	m2									
2NO.0		2.30											
2NO.0+17.5	17.50	2.30	2.30	40.3									
〃		1.80											
2NO.1	2.50	1.50	1.65	4.1									
〃		1.50											
2NO.1+5.2	5.20	1.90	1.70	8.8									
〃		2.50											
2NO.1+7.8	2.60	2.40	2.45	6.4									
合計	27.80			59.6									

構　造　物　撤　去　工

構造物撤去工

設 計 数 量 集 計 表

種別・細別	構造物取壊し工		運搬処理工								
	舗装版切断	舗装版破砕	殻運搬	殻処理							
規格	t=70	t=70	アスファルト殻	アスファルト殻							
1工区		131.4	9.2	9.2							
2工区	2.3	59.6	4.2	4.2							
	m	m2	m3	m3							
合　　計	2.3	191.0	13.4	13.4							

構造物撤去工調書

種　別	細　別	規　格	式	単位	数　量	摘 要
構造物取壊し工	舗装版切断					
	2工区	t=7cm	2.3	m	2.3	
	舗装版破砕		舗装工より			
	1工区	t=7cm	131.4	m2	131.4	
	2工区	t=7cm	59.6	m2	59.6	
運搬処理工	アスファルト殻					
	1工区	t=7cm	131.4 × 0.07	m3	9.2	
	2工区	t=7cm	59.6 × 0.07	m3	4.2	