道路維持工事

村道 檜前1号線他

明日香村大字檜前　地内

数　量　計　算　書

数 量 総 括 表

数　量　総　括　表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計　算　式	数　量	設計数量	摘要
舗装工	舗装工	舗装準備工	舗装準備工	不陸整正	m2		452.2	452	
				RC-40					
		アスファルト舗装工	表層(車道部)	t=5cm	m2		452.2	452	
	防護柵工	路側防護柵工	ガードレール	Gr-C-4E	m		8.0	8	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	t=5cm	m		4.8	5	
			舗装版破砕	t=5cm	m2		452.2	452	
		運搬処理工	殻運搬	アスファルト殻	m3		22.6	23	
			殻処理	アスファルト殻	m3		22.6	23	
	仮設工	交通管理工	交通誘導警備員B		人日		6	6	

舗 装 工

舗装工

設 計 数 量 集 計 表

種別・細別	舗装準備工	アスファルト舗装工								
	不陸整正	表層(車道部)								
規格	補足材3cm RC-40	t=5cm 再生密粒度アスコン(13)								
	452.2	452.2								
	m^2	m^2								
合　　計	452.2	452.2								

舗装工

数 量 集 計 表

種 別・細 別	算　　式	単位	数　　量
舗装準備工			
不陸整正			
補足材3cm		m^2	452.2
アスファルト舗装工			
表層(車道部)			
t=5cm			
	452.2	m^2	452.2

舗 装 工 計 算 書

測点	距離	アスファルト舗装工 表層(車道部)											
		m	平均m	m2									
NO.0		3.80											
NO.0+7.5	7.50	4.10	3.95	29.6									
〃		〃											
NO.0+16	8.50	4.40	4.25	36.1									
〃		4.70											
NO.0+18	2.00	4.70	4.70	9.4									
〃		4.40											
NO.1	2.00	4.70	4.55	9.1									
〃		〃											
NO.1+6.1	6.10	5.20	4.95	30.2									
〃		〃											
NO.1+10	3.90	7.90	6.55	25.5									
〃		〃											
NO.1+11.7	1.70	12.00	9.95	16.9									
〃		〃											
NO.1+13.0	1.30	3.00	7.50	9.8									
〃		〃											
NO.2	7.00	4.50	3.75	26.3									
〃		〃											
NO.2+1.5	1.50	4.10	4.30	6.5									
〃		4.60											
NO.2+3	1.50	4.50	4.55	6.8									
〃		4.00											
NO.2+7.3	4.30	4.20	4.10	17.6									
〃		3.80											
NO.3	12.70	4.10	3.95	50.2									
〃		〃											
NO.3+10	10.00	4.10	4.10	41.0									
〃		〃											
NO.3+13.1	3.10	4.30	4.20	13.0									
〃		4.10											
NO.3+18	4.90	4.20	4.15	20.3									
〃		4.70											
NO.4	2.00	4.70	4.70	9.4									
〃		〃											
NO.4+6.3	6.30	4.80	4.75	29.9									
〃		〃											
NO.4+10.5	4.20	4.50	4.65	19.5									
〃		〃											
NO.4+14.6	4.10	4.10	4.30	17.6									
〃		〃											
NO.4+18	3.40	3.70	3.90	13.3									
〃		4.10											
NO.5	2.00	4.80	4.45	8.9									
〃		〃											
NO.5+1.1	1.10	4.80	4.80	5.3									
合計	101.10			452.2									

防護柵工

設 計 数 量 集 計 表

種別・細別	路側防護柵工									
	ガードレール									
規格	Gr-C-4E									
	8.0									
	m									
合　　計	8.0									

構　造　物　撤　去　工

構造物撤去工

設 計 数 量 集 計 表

種別・細別	構造物取壊し工		運搬処理工							
	舗装版切断	舗装版破砕	殻運搬	殻処理						
規格	アスファルト t=5cm	アスファルト t=5cm	アスファルト殻	アスファルト殻						
	4.8	452.2	22.6	22.6						
	m	m2	m3	m3						
合　　計	4.8	452.2	22.6	22.6						

構造物撤去工調書

種　別	細　別	規　格	式	単位	数　量	摘 要
構造物取壊し工	舗装版切断					
		t=5cm	4.80	m	4.8	
	舗装版破砕		舗装工より			
		t=5cm	452.2	m2	452.2	
運搬処理工	アスファルト殻					
		t=5cm	452.2　×　0.05	m3	22.6	