道路維持工事

村道 阿部山・橘道線

明日香村大字立部　地内

数　量　計　算　書

数 量 総 括 表

数　量　総　括　表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計　算　式	数　量	設計数量	摘要
舗装工	舗装工	舗装準備工	不陸整正	RC-40	m2		578.6	579	
				補足材3cm					
		アスファルト舗装工	表層（車道部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）	m2		578.6	579	
				ｔ=5cm					
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ	m		8.8	9	
				t=5cm					
			舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ	m2		578.6	579	
				t=5cm					
		運搬処理工	殻運搬	アスファルト殻	m3		28.9	29	
			殻処理	アスファルト殻	m3		28.9	29	
	仮設工	交通管理工	交通誘導警備員B		人日		4.0	4	

舗　装　工

舗装工

設 計 数 量 集 計 表

種別・細別	舗装準備工	アスファルト舗装工								
	不陸整正	表層（車道部）								
規格	補足材3cm RC-40	t=5cm 再生密粒度アスコン（13）								
	578.6	578.6								
	m^2	m^2								
合　　計	578.6	578.6								

舗装工

数 量 集 計 表

種 別・細 別	算　　式	単位	数　　量
舗装準備工			
不陸整正			
補足材3cm		m^2	578.6
アスファルト舗装工			
表層(車道部)			
t=5cm	用具入れ控除		
	581.0　－　1.40　×　1.70	m^2	578.6

舗 装 工 計 算 書

測点	距離	アスファルト舗装工 表層(車道部)											
		m	平均m	m2									
NO.0-19.0		2.90											
NO.0-8.4	10.60	5.00	3.95	41.9									
〃		8.80											
NO.0-4.2	4.20	9.00	8.90	37.4									
〃		〃											
NO.0	4.20	6.40	7.70	32.3									
〃		〃											
NO.0+4.8	4.80	5.70	6.05	29.0									
〃		4.90											
NO.0+10.5	5.70	4.50	4.70	26.8									
〃		3.90											
NO.1	9.50	2.20	3.05	29.0									
〃		〃											
NO.1+5.7	5.70	2.10	2.15	12.3									
〃		〃											
NO.1+16.1	10.40	3.40	2.75	28.6									
〃		2.80											
NO.2	3.90	3.20	3.00	11.7									
〃		〃											
NO.2+5.0	5.00	3.80	3.50	17.5									
〃		〃											
NO.2+10.0	5.00	7.30	5.55	27.8									
〃		〃											
NO.2+13.0	3.00	7.60	7.45	22.4									
〃		〃											
NO.2+17.0	4.00	4.10	5.85	23.4									
〃		〃											
NO.3	3.00	2.90	3.50	10.5									
〃		2.00											
NO.3+6.0	6.00	2.10	2.05	12.3									
〃		3.10											
NO.3+8.5	2.50	3.20	3.15	7.9									
〃		3.50											
NO.3+11.0	2.50	3.60	3.55	8.9									
〃		0.00			令和7年度実施区間								
NO.4	0.00	0.00	0.00	0.0									
〃		〃											
NO.5	0.00	0.00	0.00	0.0									
〃		〃											
NO.5+11.0	0.00	0.00	0.00	0.0									
〃		2.50											
NO.6	9.00	3.00	2.75	24.8									
〃		〃											
NO.6+12.5	12.50	4.50	3.75	46.9									
〃		〃											
NO.6+16.0	3.50	2.80	3.65	12.8									
〃		〃											
NO.7	4.00	2.20	2.50	10.0									
〃		〃											
NO.7+16.9	16.90	2.50	2.35	39.7									
〃		2.90											
NO.8	3.10	3.00	2.95	9.1									
〃		〃											
NO.8+4.3	4.30	3.20	3.10	13.3									
〃		〃											
NO.9	15.70	2.50	2.85	44.7									
合計	159.00			581.0									

構　造　物　撤　去　工

構造物撤去工

設 計 数 量 集 計 表

種別・細別	構造物取壊し工		運搬処理工							
	舗装版切断	舗装版破砕	殻運搬	殻処理						
規格	アスファルト t=5cm	アスファルト t=5cm	アスファルト殻	アスファルト殻						
	8.8	578.6	28.9	28.9						
	m	m2	m3	m3						
合　　計	8.8	578.6	28.9	28.9						

構造物撤去工調書

種　別	細　別	規　格	式	単位	数　量	摘 要
構造物取壊し工	舗装版切断					
		t=5cm	3.80　+　2.50			
			+　2.50	m	8.80	
	舗装版破砕		舗装工より			
		t=5cm	578.6	m2	578.6	
運搬処理工	アスファルト殻					
		t=5cm	578.6　×　0.05	m3	28.9	