道路維持工事

村道 北口線

明日香村大字奥山　地内

数　量　計　算　書

数 量 総 括 表

数　量　総　括　表

北口線

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計　算　式	数　量	設計数量	摘要
舗装工	舗装工	舗装準備工	不陸整正	RC-40	m2		471.3	471	
				補足材3cm					
		アスファルト舗装工	表層（車道部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）	m2		471.3	471	
				ｔ=5cm					
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ	m		14.0	14	
				t=5cm					
			舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ	m2		471.3	471	
				t=5cm					
		運搬処理工	殻運搬	アスファルト殻	m3		23.6	24	
			殻処理	アスファルト殻	m3		23.6	24	

舗　装　工

舗装工　　設計数量集計表

種別・細別	舗装準備工	アスファルト舗装工								
	不陸整正	表層（車道部）								
規格	補足材3cm RC-40	t=5cm 再生密粒度アスコン（13）								
	471.3	471.3								
	m^2	m^2								
合　　計	471.3	471.3								

舗装工

数 量 集 計 表

種 別・細 別	算　　式	単位	数　　量
舗装準備工			
不陸整正			
補足材3cm		m^2	471.3
アスファルト舗装工			
表層(車道部)			
t=5cm	NO.6付近		
	466.4　+　4.86	m^2	471.3

舗 装 工 計 算 書

測点	距離	アスファルト舗装工 表層(車道部)											
		m	平均m	m2									
NO.0		3.60											
NO.0+1.5	1.50	2.55	3.08	4.6									
〃		2.20											
NO.1	18.50	1.85	2.03	37.6									
〃		〃											
NO.2	20.00	1.70	1.78	35.6									
〃		〃											
NO.2+7.5	7.50	1.70	1.70	12.8									
〃		2.20											
NO.3	12.50	3.65	2.93	36.6									
〃		〃											
NO.3+1.8	1.80	3.65	3.65	6.6									
〃		2.80											
NO.4	18.20	2.60	2.70	49.1									
〃		〃											
NO.4+12.0	12.00	2.10	2.35	28.2									
〃		〃											
NO.4+15.0	3.00	2.70	2.40	7.2									
〃		〃											
NO.5	5.00	6.00	4.35	21.8									
〃		〃											
NO.5+2.8	2.80	6.00	6.00	16.8									
〃		〃											
NO.5+6.8	4.00	2.90	4.45	17.8									
〃		〃											
NO.5+17.0	10.20	2.80	2.85	29.1									
〃		〃											
NO.5+19.5	2.50	3.90	3.35	8.4									
〃		3.10											
NO.6	0.50	3.30	3.20	1.6									
〃		〃											
NO.6+1.6	1.60	3.00	3.15	5.0									
〃		〃											
NO.6+2.0	0.40	2.60	2.80	1.1									
〃		〃											
NO.6+3.5	1.50	3.00	2.80	4.2									
〃		〃											
NO.6+6.8	3.30	2.50	2.75	9.1									
〃		〃											
NO.7	13.20	2.40	2.45	32.3									
〃		〃											
NO.8	20.00	2.20	2.30	46.0									
〃		〃											
NO.8+5.3	5.30	2.90	2.55	13.5									
〃		〃											
NO.8+6.7	1.40	4.10	3.50	4.9									
〃		〃											
NO.8+9.0	2.30	2.90	3.50	8.1									
〃		〃											
NO.8+13.2	4.20	2.20	2.55	10.7									
〃		〃											
NO.9	6.80	2.50	2.35	16.0									
〃		〃											
NO.9+0.7	0.70	2.40	2.45	1.7									
合計	180.70			466.4									

構 造 物 撤 去 工

構造物撤去工

設 計 数 量 集 計 表

種別・細別	構造物取壊し工		運搬処理工							
	舗装版切断	舗装版破砕	殻運搬	殻処理						
規格	アスファルト t=5cm	アスファルト t=5cm	アスファルト殻	アスファルト殻						
	14.0	471.3	23.6	23.6						
	m	m2	m3	m3						
合　　計	14.0	471.3	23.6	23.6						

構造物撤去工調書

種　別	細　別	規　格	式	単位	数　量	摘 要
構造物取壊し工	舗装版切断					
		t=5cm	3.6　+　2.9　+			
			2.6　+　3.1　+			
			1.8	m	14.0	
	舗装版破砕		舗装工より			
		t=5cm	471.3	m2	471.3	
運搬処理工	アスファルト殻					
		t=5cm	471.3　×　0.05	m3	23.6	