

道路維持工事

村道 真弓24号線

明日香村大字真弓 地内

数 量 計 算 書

上段:当初
下段:変更

数 量 総 括 表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数 量	設計数量	摘要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削	砂質土	m3	22.1	20	
		法面整形工	法面整形(切土部)	砂質土	m2	28.7	30	
		残土処理工	土砂等運搬	砂質土	m3	22.1	20	
				岡(地域づくり課)置き場仮置				
	舗装工	舗装準備工	不陸整正	RC-40	m2	19.8	20	
				補足材 t=3cm				
		コンクリート舗装工	表層	18-8-25(20)-BB	m2	43.9	44	
				t=10cm				
	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋・ブロック塀	m3	0.4	0	
			舗装版切断	コンクリート舗装t=7cm	m	9.6	10	
			舗装版破碎	コンクリート舗装t=7cm	m2	2.3	2	
		殻運搬処理工	殻運搬	コンクリート 無筋	m3	0.5	1	
			殻処分	コンクリート 無筋	m3	0.5	1	
	土留工	間詰碎石	間詰碎石	RC-40	m3	3.1	3	
		土留鋼板設置	土留鋼板	本体	m	61.2	61	
				ダークブラウン,1~3段積み				

§ 1 道路土工

道路土工

設計数量集計表

[illegible]

道路土工計算書

測点	距離	掘削 砂質土			法面整形工 切土部・砂質土						備考
		m2	平均m2	m3	m	平均m	m2				
NO.3+17.5		0.0			0.0						
NO.4	2.50	0.7	0.35	0.9	1.5	0.75	1.9				
"		0.7			1.5						
NO.4+4.0	4.00	0.0	0.35	1.4	0.0	0.75	3.0				
"		0.0			0.0						
NO.5	16.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
"		0.0			0.0						
NO.5+3.0	3.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				NO.5適用
"		0.0			0.0						
NO.5+6.8	3.80	0.5	0.25	1.0	1.5	0.75	2.9				NO.5+10適用
"		0.5			1.5						
NO.5+10.0	3.20	0.5	0.50	1.6	1.5	1.50	4.8				
"		0.5			1.5						
NO.5+16.0	6.00	0.0	0.25	1.5	0.0	0.75	4.5				NO.6適用
"		0.0			0.0						
NO.6	4.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
"		0.0			0.0						
NO.6+3.0	3.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				NO.6適用
"		0.0			0.0						
NO.6+6.0	3.00	0.7	0.35	1.1	1.4	0.70	2.1				
"		0.7			1.4						
NO.6+10.0	4.00	0.0	0.35	1.4	0.0	0.70	2.8				
"		0.0			0.0						
NO.6+15.0	5.00	0.2	0.10	0.5	0.0	0.00	0.0				
"		0.2			0.0						
NO.6+17.7	2.70	1.7	0.95	2.6	0.0	0.00	0.0				
"		1.7			0.0						
NO.7	2.30	1.0	1.35	3.1	0.0	0.00	0.0				
"		1.0			0.0						
NO.7+7.4	7.40	0.9	0.95	7.0	1.8	0.90	6.7				
合計	69.9			22.1			28.7				

§ 2

舗装工

舖 裝 工

設計数量集計表

[illegible]

舗装工計算書

測点	距離	舗装準備工 不陸整正			コンクリート舗装工 表層						備考
		m	平均m	m2	m	平均m	m2				
NO.3+17.5		0.70			0.70						NO.4適用
NO.4	2.50	0.70	0.70	1.8	0.70	0.70	1.8				
"		0.70			0.70						
NO.4+4.0	4.00	0.00	0.35	1.4	0.70	0.70	2.8				
"		0.00			0.70						
NO.5	16.00	0.00	0.00	0.0	0.70	0.70	11.2				
"		0.00			0.70						
NO.5+3.0	3.00	0.00	0.00	0.0	0.70	0.70	2.1				NO.5適用
"		0.00			0.70						
NO.5+6.8	3.80	0.60	0.30	1.1	0.60	0.65	2.5				NO.5+10.0適用
"		0.60			0.60						
NO.5+10.0	3.20	0.60	0.60	1.9	0.60	0.60	1.9				
"		0.60			0.60						
NO.5+16.0	6.00	0.00	0.30	1.8	0.70	0.65	3.9				NO.6適用
"		0.00			0.70						
NO.6	4.00	0.00	0.00	0.0	0.70	0.70	2.8				
"		0.00			0.70						
NO.6+3.0	3.00	0.00	0.00	0.0	0.70	0.70	2.1				NO.6適用
"		0.00			0.70						
NO.6+6.0	3.00	0.70	0.35	1.1	0.70	0.70	2.1				
"		0.70			0.70						
NO.6+10.0	4.00	1.00	0.85	3.4	1.00	0.85	3.4				
"		1.00			1.00						
NO.6+15.0	5.00	0.50	0.75	3.8	0.50	0.75	3.8				
"		0.50			0.50						
NO.6+17.7	2.70	2.10	1.30	3.5	2.10	1.30	3.5				
"		0.00			0.00						
NO.7	2.30	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0				
"		0.00			0.00						
NO.7+7.4	7.40	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0				
合計	69.9			19.8			43.9				

§ 3 構造物撤去工

構造物撤去工

設計數量集計表

[illegible]

構 造 物 撤 去 計 算 書

測点	距離	舗装版破碎 コンクリート舗装 t=7cm									備考
		m	平均m	m2							
NO.3+17.5		0.00									NO.4適用
NO.4	2.50	0.00	0.00	0.0							
〃		0.00									
NO.4+4.0	4.00	0.00	0.00	0.0							
〃		0.00									
NO.5	16.00	0.00	0.00	0.0							
〃		0.00									
NO.5+3.0	3.00	0.00	0.00	0.0							NO.5適用
〃		0.00									
NO.5+10.0	7.00	0.00	0.00	0.0							
〃		0.00									
NO.5+16.0	6.00	0.00	0.00	0.0							NO.6適用
〃		0.00									
NO.6	4.00	0.00	0.00	0.0							
〃		0.00									
NO.6+3.0	3.00	0.00	0.00	0.0							NO.6適用
〃		0.00									
NO.6+6.0	3.00	0.00	0.00	0.0							
〃		0.00									
NO.6+10.0	4.00	0.50	0.25	1.0							
〃		0.50									
NO.6+15.0	5.00	0.00	0.25	1.3							
〃		0.00									
NO.6+17.7	2.70	0.00	0.00	0.0							
〃		0.00									
NO.7	2.30	0.00	0.00	0.0							
〃		0.00									
NO.7+7.4	7.40	0.00	0.00	0.0							
合計	69.9			2.3							

§ 4

土留工

土留工

設計数量集計表

[illegible]

間詰碎石計算書

測点	距離	間詰碎石 RC-40									備考
		m2	平均m2	m3							
NO.3+17.5		0.0									
NO.4	2.50	0.0	0.00	0.0							
〃		0.0									
NO.4+4.0	4.00	0.08	0.04	0.2							
〃		0.08									
NO.5	16.00	0.07	0.08	1.3							
〃		0.07									
NO.5+3.0	3.00	0.07	0.07	0.2							NO.5適用
〃		0.07									
NO.5+6.8	3.80	0.00	0.04	0.2							NO.5+10.0適用
〃		0.00									
NO.5+10.0	3.20	0.0	0.00	0.0							
〃		0.0									
NO.5+16.0	6.00	0.1	0.05	0.3							NO.6適用
〃		0.1									
NO.6	4.00	0.1	0.10	0.4							
〃		0.1									
NO.6+3.0	3.00	0.1	0.10	0.3							NO.6適用
〃		0.1									
NO.6+6.0	3.00	0.0	0.05	0.2							
〃		0.0									
NO.6+10.0	4.00	0.0	0.00	0.0							
〃		0.0									
NO.6+15.0	5.00	0.0	0.00	0.0							
〃		0.0									
NO.6+17.7	2.70	0.0	0.00	0.0							
〃		0.0									
NO.7	2.30	0.0	0.00	0.0							
〃		0.0									
NO.7+7.4	7.40	0.0	0.00	0.0							
合計	69.9			3.1							

§ 5

雜工

雑工

設計数量集計表

[illegible]