

道路維持工事

村道 橘10号線

明日香村橘 地内

数 量 計 算 書

数量総括表

橘10号線

[illegible]

§ 1 鋪 装 工

舗装工 数量集計表

橘10号線

[illegible]

舗装工 数量調書

橘10号線

種別	細別	測点・計算式	単位	数 量
アスファルト舗装工	(面積控除分)	NO.5～NO.6 A= 9.61 m2		
		NO.7～NO.8 A= 2.15 m2		
		NO.8～NO.9 A= 2.35 m2		
		<u> A= 2.00 m2</u>		
		面積控除 合計 A= 16.11 m2		
	表層	自然色舗装 t=5cm A= 619.98 — 16.11 = 603.87 m2	m2	603.9
	不陸整正	補足材(RC-40) t=3cm A= 603.87 m2	m2	603.9

舗装工 面積計算書

橋10号線

測 点	延長(m)	幅 員(m)	平均幅員(m)	面積(m2)	備考
NO.3+2.8	17.20	2.61	2.86	49.19	NO.3適用
NO.4		3.10			
〃	20.00	3.10	3.68	73.60	
NO.5		4.25			
〃	20.00	4.25	4.62	92.40	面積控除あり
NO.6		4.98			
〃	20.00	4.98	4.43	88.60	
NO.7		3.88			
〃	1.02	3.88	3.88	3.96	
NO.7+1.02		3.88			NO.7適用
〃	18.98	2.88	2.88	54.66	NO.8適用
NO.8		2.88			面積控除あり
〃	20.00	2.88	3.19	63.80	面積控除あり
NO.9		3.49			
〃	11.98	3.49	3.49	41.81	
NO.9+11.98		3.49			NO.9適用
〃	8.02	2.55	2.55	20.45	NO.10適用
NO.10		2.55			
〃	13.45	2.55	2.55	34.30	
NO.10+13.45		2.55			NO.10適用
〃	4.71	2.55	1.28	6.03	
NO.10+18.16		0.00			
NO.10+17.29	1.50	0.00	0.76	1.14	
NO.10+18.79		1.52			NO.11適用
〃	13.21	1.52	1.52	20.08	NO.11適用
NO.11+12.00		1.52			NO.11適用
NO.11+15.16	4.84	1.15	1.15	5.57	NO.12適用
NO.12		1.15			
〃	20.00	1.15	1.87	37.40	
NO.13		2.58			
〃	7.80	2.58	3.46	26.99	
NO.13+7.8		4.33			
				619.98	

§ 2 構造物撤去工

構造物撤去工 数量集計表

橘10号線

[illegible]

構造物撤去工 数量調書

橘10号線

種別	細別	測点・計算式	単位	数 量
構造物取壊し工	舗装版切断	As t=15cm以下 NO.3+2.8(横断方向) L= 2.6 m NO.13+7.81(横断方向) L= 4.3 m 合計	m	6.9
運搬処理工	舗装版破碎	As t=15cm以下 A= 603.87 m2 (舗装工面積に準じる)	m2	603.9
	殻運搬・処分	自然色舗装 平均As厚 V= 603.87 × 0.03 = 18.1	m3	18.1
		As V= 603.87 × 0.05 = 30.2	m3	30.2
		計	m3	48.3