



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

土地改良施設維持管理適正化事業

明日香地区

令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事

金抜き設計書

(当初)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SK68380

[illegible]

SK68380

SK68380

SK68380

SK68380

SK68380

SK68380

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
	浚渫工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	泥土改良 50kg/㎡	250.000	㎡			T単 1号
	掘削・積込	120.000	m3			T単 2号
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、100m未満	120.000	m3			S単 5号
	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	120.000	m3			S単 21号
	建設汚泥(軟弱土)運搬 土砂、4.0、19.0km以下、バケツ容量 0.45m3m3、無し、普通	120.000	m3			S単 1号
	建設廃棄物処分 軟弱土	120.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
	防止柵工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	木柵撤去	7.500	m			T単 3号
	樹脂製擬木柵設置 支柱間3.0m	6.000	m			T単 4号
	樹脂製擬木柵設置 支柱間1.5m	1.500	m			T単 5号
	樹脂製擬木柵 材料費 高さ1.1m 支柱間1.5m、3.0m	1.000	式			T単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
	浚渫工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	泥土改良 50kg/㎡	300.000	㎡			T単 6号
	掘削・積込	250.000	m3			T単 2号
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、100m未満	250.000	m3			S単 5号
	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	250.000	m3			S単 21号
	建設汚泥(軟弱土)運搬 土砂、4.0、19.0km以下、バケツ容量 0.45m3m3、無し、普通	250.000	m3			S単 1号
	建設廃棄物処分 軟弱土	250.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
	防止柵工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	木柵撤去	7.500	m			T単 3号
	樹脂製擬木柵設置 支柱間3.0m	6.000	m			T単 4号
	樹脂製擬木柵設置 支柱間1.5m	1.500	m			T単 5号
	樹脂製擬木柵 材料費 高さ1.1m 支柱間1.5m、3.0m	1.000	式			T単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
	仮設道路(池外)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	20.000	m3			S単 23号

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	購入土	90.000	m3			
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	90.000	m3			S単 24号
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	50.000	m ²			S単 25号
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	70.000	m ²			S単 26号
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパシ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし	180.000	m ²			S単 13号
	伐採木運搬 土砂, 4.0, 19.0km以下, バケツ容量 0.45m3m3, 無し, 普通	2.000	m3			S単 2号
	伐採木処分	10.000	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	仮設道路(池内)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ブルーシート敷設 敷設～撤去	260.000	m ²			S単 20号
	購入土	170.000	m3			
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	140.000	m3			S単 24号
	掘削・積込	140.000	m3			T単 2号
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30～50m	140.000	m3			S単 6号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	140.000	m3			S単 21号
	土砂運搬(大谷下池流用) 土砂, 4.0, 1.0km以下, バケツ容量 0.45m3m3, 無し, 普通	50.000	m3			S単 3号
	土砂運搬 土砂, 4.0, 10.0km以下, バケツ容量 0.45m3m3, 無し, 普通	90.000	m3			S単 4号
	建設発生土処分 砂質土	90.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	仮排水路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単 17号
	ポリエチレン管据付・撤去 高密度ポリエチレン管(シングル)	30.000	m			T単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	土砂仮置場		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ブルーシート敷設 敷設～撤去	40.000	m ²			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	仮設道路(池内)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ブルーシート敷設 敷設～撤去	190.000	m ²			S単 20号
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	50.000	m3			S単 24号
	掘削・積込	50.000	m3			T単 2号
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30～50m	50.000	m3			S単 6号

SK68380

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	建設汚泥(軟弱土)運搬		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,バケツ容量 0.45m3m3,無し,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂 4.0		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬機械区分(通称t積級)			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)運搬距離	19.0km以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)積込機械区分	バケツ容量 0.45m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
	ダンプトラック[オンロード・ディーブル] 通称4t積級	1.280	供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	1.280	供用日			
	軽油 バトロール給油	36.000	L			
	運転手 (一般)	1.090	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	伐採木運搬		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,バケツ容量 0.45m3m3,無し,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂 4.0		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬機械区分(通称t積級)			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)運搬距離	19.0km以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)積込機械区分	バケツ容量 0.45m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
	ダンプトラック[オンロード・ディーブル] 通称4t積級	1.280	供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	1.280	供用日			
	軽油 バトロール給油	36.000	L			
	運転手 (一般)	1.090	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	土砂運搬(大谷下池流用)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,バケツ容量 0.45m3m3,無し,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂 4.0		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬機械区分(通称t積級)			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)運搬距離	1.0km以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)積込機械区分	バケツ容量 0.45m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
	ダンプトラック[オンロード・ディーブル] 通称4t積級	0.280	供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.280	供用日			
	軽油 バトロール給油	7.900	L			
	運転手 (一般)	0.240	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
	土砂運搬		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,10.0km以下,バケツ容量 0.45m3m3,無し,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂 4.0		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬機械区分(通称t積級)			週休:補正なし	時間的制約:なし	

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区				
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運搬距離	10.0km以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)積込機械区分	バケット容量 0.45m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
	ダンプトラック[ワイド・ディゼル] 通称4t積級	0.920	供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.920	供用日			
	軽油 バトロール給油	26.000	L			
	運転手 (一般)	0.790	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 5号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料	砂・砂利・栗石		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬距離区分	100m未満		週休:補正なし	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2次)] クローラ型油圧ダンプ式通称4～5t積級	1.570	供用日			
	軽油 バトロール給油	84.000	L			
	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人			
	合 計					算出数量 65.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 6号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料	砂・砂利・栗石		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬距離区分	30～50m		週休:補正なし	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2次)] クローラ型油圧ダンプ式通称4～5t積級	1.570	供用日			
	軽油 バトロール給油	84.000	L			
	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人			
	合 計					算出数量 71.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 7号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:補正なし	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 8号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区				
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 10号 ***					
	建設廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃棄物処分 軟弱土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	軟弱土		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃棄物処分 軟弱土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 11号 ***					
	伐採木処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伐採木処分			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	伐採木処分	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 12号 ***					
	建設発生土処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分 砂質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	砂質土		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	建設発生土処分 砂質土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 13号 ***					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 舗設材の種類別 2) 規格	再生クラッシュラン RC-40		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅	10cm 2.5m以上		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³			
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.620	人			
	バケット[クローラ型・排対型(2次)] バケット容量0.28m ³	2.500	時間			
	軽油 バトロール給油	15.000	L			
	運転手 (特殊)	0.430	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 14号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 3.0m, ビーム式・パネル式, 100m未満, ー, 無し			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価 2) 作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 支柱間隔 4) 規格・仕様	3.0m ビーム式・パネル式		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業	100m未満 ー 無し				
	横断・転落防止柵 ビーム式・パネル式	1.000	m			
	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	1.250	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 15号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 1.5m, ビーム式, 100m未満, ー, 無し			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価 2) 作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 支柱間隔 4) 規格・仕様	1.5m ビーム式		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業	100m未満 ー 無し				
	横断・転落防止柵 ビーム式	1.000	m			
	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	2.500	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 16号 ***					
	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 プレキャストコンクリートブロック建込, 1.5m, ビーム式, 受けない, 無し			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分 2) 支柱間隔	プレキャストコンクリートブロック建込 1.5m		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 規格・仕様 4) 時間的制約 5) 夜間作業	ビーム式 受けない 無し		制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0		
	横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック) ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	2.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 17号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 重熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.040	人			
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.130				
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] バック容量0.28m3	0.570	時間			
	運転手(特殊)	0.100	人			
	軽油 バトロール給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 18号 ***					
	地盤改良工(仮設道路基礎)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,なし,0.50m			冬期補正:なし 重熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 固化材1t当たり単価(円/t) 2) 1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	50.000kg		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) バックホ長期割引単価区分賃料機械 4) 改良深(m)	0.50m		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.360	人			
	普通作業員	0.630	人			
	セメント安定処理材 セメント系	2.300	ton			
	バックホ[クロー型・クレン・〜超低・排対型(〜2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.420	日			
	軽油 バトロール給油	83.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 19号 ***					
	地盤改良工(仮設道路基礎)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,なし,0.85m			冬期補正:なし 重熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 固化材1t当たり単価(円/t) 2) 1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	50.000kg		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) バックホ長期割引単価区分賃料機械 4) 改良深(m)	0.85m		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.360	人			
	普通作業員	0.630	人			
	セメント安定処理材 セメント系	3.800	ton			
	バックホ[クロー型・クレン・〜超低・排対型(〜2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.420	日			

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
	バートル給油	83.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 90.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単ー 20号 ***					
	ブルーシート敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	敷設～撤去			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価					
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 21号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 22号 ***					
	SP 床掘り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ³			
	*** S単ー 23号 ***					
	SP 掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ³			

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 24号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 25号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 -				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 26号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 -				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 27号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去, 網状管, -, 50～150mm, 不要			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 管規格 4) 呼び径 5) 継手材料費	据付・撤去 網状管 - 50～150mm 不要				
	単 価		m			

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	泥土改良		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	50kg/m ³					
	地盤改良工 (仮設道路基礎)	1.000	m ²			S単 18号
	50kg, なし, 0.50m					算出数量 1.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** T単- 2号 ***					
	掘削・積込		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 床掘り	1.000	m ³			S単 22号
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし					算出数量 1.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			
	*** T単- 3号 ***					
	木柵撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】	1.000	m			S単 16号
	プレキャストコンクリートブロック建込, 1.5m, E ⁻ 型, 受けない, 無し					算出数量 1.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
	樹脂製擬木柵設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	支柱間3.0m					
	【横断・転落防止柵設置】	1.000	m			S単 14号
	プレキャストコンクリートブロック建込, 3.0m, E ⁻ 型・バ ⁺ 形式, 100m未満, 一, 無し					算出数量 1.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 5号 ***					
	樹脂製擬木柵設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	支柱間1.5m					
	【横断・転落防止柵設置】	1.000	m			S単 15号
	プレキャストコンクリートブロック建込, 1.5m, E ⁻ 型, 100m未満, 一, 無し					算出数量 1.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 6号 ***					
	泥土改良		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	50kg/m ³					
	地盤改良工 (仮設道路基礎)	1.000	m ²			S単 19号
	50kg, なし, 0.85m					算出数量 1.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** T単- 7号 ***					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区				
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ポリエチレン管据付・撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(シングル)					
	SP 暗渠排水管 据付・撤去, 網状管, -, 50～150mm, 不要	1.000	m			S単 27号 算出数量 1.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単－ 8号 ***					
	伐倒		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	平均胸高直径22cm以上28cm未満 特殊作業員	0.520	人			S単 8号
	普通作業員	0.520	人			S単 9号
	雑品	0.060				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 9号 ***					
	枝払		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	平均胸高直径22cm以上28cm未満 特殊作業員	0.310	人			S単 8号
	普通作業員	0.310	人			S単 9号
	雑品	0.080				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 10号 ***					
	玉切		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	平均胸高直径22cm以上28cm未満 特殊作業員	0.260	人			S単 8号
	普通作業員	0.260	人			S単 9号
	雑品	0.090				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 11号 ***					
	集積積込		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	平均胸高直径22cm以上28cm未満 普通作業員	0.620	人			S単 9号
	雑品	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 12号 ***					
	樹脂製擬木柵 材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

SK68380

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 21号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] バケット容量0.45m3		供用日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトロー給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 22号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				
	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(2014)] バケット容量0.45m3		日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトロー給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 23号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				
	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(2014)] バケット容量0.45m3		日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトロー給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 24号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	バ ッ クホ [クロー型・後方超小旋回型・超低・排(2014)]		日			
	バ ッ ク容量0.28m3		日			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)]		日			
	運転質量3.0〜4.0t		日			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油		L			
	バ トロ-給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 25号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	バ ッ クホ [クロー型・超低・排対型(〜2014)]		日			
	バ ッ ク容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油		L			
	バ トロ-給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 26号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	バ ッ クホ [クロー型・超低・排対型(〜2014)]		日			
	バ ッ ク容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油		L			
	バ トロ-給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 27号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	据付・撤去, 網状管, -, 50〜150mm, 不要			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区	施工方法	①全面排水路 ②全面排水路 ③ ④ ⑤
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事		

[illegible]

SK68380

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単- 21号 ***					
	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	標準単価					
	K) 機械構成比		31.26%			
	R) 労務構成比		55.32%			
	Z) 材料構成比		13.42%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] バック容量0.45m3	供用日	31.26%			K1
	運転手 (特殊)	人	55.32%			R1
	軽油 バトロ-給油	L	13.42%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 22号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分					
	標準単価					
	K) 機械構成比		18.84%			
	R) 労務構成比		66.89%			
	Z) 材料構成比		14.27%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(2014)] バック容量0.45m3	日	18.84%			K1
	運転手 (特殊)	人	66.89%			R1
	軽油 バトロ-給油	L	14.27%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 23号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分					
	標準単価					
	K) 機械構成比		18.84%			
	R) 労務構成比		66.89%			
	Z) 材料構成比		14.27%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(2014)] バック容量0.45m3	日	18.84%			K1
	運転手 (特殊)	人	66.89%			R1

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 明日香地区
工事名	令和8年度第119号 大谷新池・下池浚渫工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	軽油 バ トロ-#給油	L	14. 27%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 24号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2. 5m以上4. 0m未満, -, -, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2. 5m以上4. 0m未満 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	-				
	標準単価 K) 機械構成比		14. 60%			
	R) 労務構成比		76. 67%			
	Z) 材料構成比		8. 73%			
	A) 市場単価構成比		0. 00%			
	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)] バック容量0. 28m3	日	7. 64%			K1
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 運転質量3. 0〜4. 0t	日	6. 96%			K2
	運転手（特殊）	人	67. 73%			R1
	普通作業員	人	8. 94%			R2
	軽油 バ トロ-#給油	L	8. 73%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 25号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	標準単価 K) 機械構成比		8. 80%			
	R) 労務構成比		81. 51%			
	Z) 材料構成比		9. 69%			
	A) 市場単価構成比		0. 00%			
	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] バック容量0. 8m3	日	8. 80%			K1
	普通作業員	人	38. 92%			R1
	運転手（特殊）	人	22. 44%			R2
	土木一般世話役	人	20. 15%			R3
	軽油 バ トロ-#給油	L	9. 69%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単一 26号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	

SK68380