



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

小規模農林基盤整備工事

稲渚地区

小規模農林基盤整備工事

令和8年度第121号

金 抜 き 設 計 書

(当初)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SK68380

[illegible]

[illegible]

事業名	小規模農林基盤整備工事 稲刈地区
工事名	小規模農林基盤整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 コンクリート殻(無筋)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	コンクリート殻(無筋)		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	処分費 コンクリート殻(無筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 10cm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	10.600	m3			
	土木一般世役	0.500	人			
	特殊作業員	1.100	人			
	普通作業員	2.100	人			
	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 3号 ***					
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破碎積込(小規模土工)				
	単 価		m ²			
	*** S単- 4号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 5号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	小規模農林基盤整備工事 稲刈地区
工事名	小規模農林基盤整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 3号 ***					
	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	舗装版破砕積込 (小規模土工)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破砕積込 (小規模土工)				
	小型バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] バケット容量0.13m ³		供用日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 4号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級		供用日			
	運転手 (一般)		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単- 5号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	コンクリートカッター[ハイキウム式(超低騒音型)・湿式・エンジン駆動] 通称(切削深)20cm級 ブレード 径56cm		供用日			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカッター用ブレード 径450mm		枚			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単- 6号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	有り,28mm以上34mm未満,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

SK68380

SK68380

事業名	小規模農林基盤整備工事 稲刈地区
工事名	小規模農林基盤整備工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単- 3号 ***					
	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	舗装版破砕積込 (小規模土工)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分		舗装版破砕積込 (小規模土工)			
	標準単価					
	K)機械構成比		21.20%			
	R)労務構成比		70.89%			
	Z)材料構成比		7.91%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	小型パッカホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] パッカ容量0.13m3	供用日	21.20%			K1
	運転手 (特殊)	人	70.89%			R1
	軽油 パトリール給油	L	7.91%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単- 4号 ***					
	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業		舗装版破砕			
	2)積込工法区分		機械積込(小規模土工)			
	3)DID区間の有無		無し			
	4)運搬距離		7.0km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		19.09%			
	R)労務構成比		72.09%			
	Z)材料構成比		8.82%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	タシンプトラック[ワンロード・ディゼール] 通称2t積級	供用日	19.09%			K1
	運転手 (一般)	人	72.09%			R1
	軽油 パトリール給油	L	8.82%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 5号 ***					
	SP 舗装版切断	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別		コンクリート舗装版			
	2)アスファルト舗装版厚		-			
	3)コンクリート舗装版厚		15cm以下			
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		12.54%			
	R)労務構成比		51.33%			
	Z)材料構成比		36.13%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	コンクリートカッタ[パキウム式(超低騒音型)・湿式・エンジン駆動] 通称(切削深)20cm級 プレート径56cm	供用日	8.53%			K1
	特殊作業員	人	17.57%			R1
	土木一般世話役	人	9.50%			R2
	普通作業員	人	7.86%			R3

SK68380