小規模農林業基盤整備工事

明日香村大字橘　地内

数　量　計　算　書

数 量 計 算 書

工 種	種 別	細 別	計 算 式 又 は 寸 法	計		単位	摘 要
土工	作業土工						
		盛 土	土砂,W<2.5m 11.8	12		m^3	
		掘 削	土砂 56.6	57		m^3	
		残土処分	56.6-11.8/0.9	43		m^3	
法面工	法面整形工						
		法面整形 (盛土部)	盛土部 35.4	35		m^2	
土留工	かご工	ふとんかご	W=1200,H=500,L=2000 割栗石	92		m	
		止杭打込	松杭丸太 L=1.5m 末口9cm	23		本	

土 量 計 算 書

測　点	距離	盛 土			掘 削					
		断面積 (㎡)	平均断面積 (㎡)	体積 (㎥)	断面積 (㎡)	平均断面積 (㎡)	体積 (㎥)			
No. 0 + 0.00	16.0	0.5	0.45	7.2	2.9	2.90	46.4			
No. 0 + 16.00		0.4			2.9					
No. 1 + 10.00	4.0	0.3	0.65	2.6	1.8	1.45	5.8			
No. 1 + 14.00		1.0			1.1					
No. 1 + 14.00	3.0	1.0	0.65	2.0	1.1	1.45	4.4			
No. 1 + 17.00		0.3			1.8					
No.										
No.										
No.				

法 面 工 計 算 書

測　点	距離	法 面 （盛 土）						摘　要
		法長 (m)	平均法長 (m)	面積 (㎡)				
No. 0 + 0.00	16.0	1.7	1.60	25.6				
No. 0 + 16.00		1.5						
No. 1 + 10.00	7.0	1.4	1.40	9.8				
No. 1 + 17.00		1.4						
No.								
No.								
No.	