誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

小規模農林業基盤整備工事
上平田地内
小規模農林業基盤整備工事
令和8年度　第126号

金抜き設計書

（当初）

奈良県　高市郡　明日香村

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	奈良県　高市郡　明日香村
事業名	小規模農林業基盤整備工事
地区名	上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事
施工場所	明日香村大字平田　地内
工事番号	令和8年度　第126号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	奈良県（全地域）
地区区分	４地区
工期	
積算体系年月	令和８年５月
単価期適用年月	令和８年１０月－A
歩掛期適用年番号	令和８年０３号－A
電力会社名	関西電力

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０%）					
	工事内容					

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事（２）
工事工種体系年番号	令和８年９９号［１号］
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
公社割引補正	なし
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・上平田地区	1.000	式		
・・土工	1.000	式		
・・法面工	1.000	式		
・・ブロック積工	1.000	式		
・・舗装工	1.000	式		
・・構造物撤去工	1.000	式		

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・上平田地区	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
道路土工	1.000	式			歩A・単A B単　1号
運搬処理工	1.000	式			歩A・単A B単　2号
合　計					
・・法面工	1.000	式			
法面整形工	1.000	式			歩A・単A B単　3号
ネット柵工	1.000	式			歩A・単A B単　4号
合　計					
・・ブロック積工	1.000	式			
作業土工	1.000	式			歩A・単A B単　5号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	1.000	式			歩A・単A B単　6号
合　計					
・・舗装工	1.000	式			
砂利舗装工	1.000	式			歩A・単A B単　7号
合　計					
・・構造物撤去工	1.000	式			
構造物取壊し工	1.000	式			歩A・単A B単　8号
運搬処理工	1.000	式			歩A・単A B単　9号
合　計					

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
	道路土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	188.000	m3			S単　5号
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	22.000	m3			S単　8号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
	運搬処理工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.0km以下	168.000	m3			S単　7号
	処分費 土砂	168.000	m3			
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
	法面整形工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	144.000	㎡			S単　9号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	37.000	㎡			S単　10号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
	ネット柵工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	柵工 ネット柵,0.8,荒目＋細目	24.000	m			S単　1号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
	作業土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	3.000	m3			S単　6号
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単　8号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	6.000	㎡			T単　1号
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,砕石　C-40	1.000	m3			S単　12号
	基礎工 18-8-40BB	4.000	m			T単　2号
	合　計					
	単　価					

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
	砂利舗装工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,20㎝,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	165.000	㎡			S単　4号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
	構造物取壊し工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	8.000	m3			S単　3号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
	運搬処理工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下	8.000	m3			S単　11号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	8.000	m3			
	合　計					
	単　価					

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	柵工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	柵工 ネット柵,0.8,荒目＋細目			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)柵種区分 2)柵高区分	ネット柵 0.8		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)ネット柵材料 4)荒目・BSの単価(円／㎡)ﾈｯﾄ柵の時	荒目＋細目		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)細目の単価(円／㎡)ﾈｯﾄ柵の時					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽作業員		人			
	諸雑費	0.060				
	松杭丸太 長2.5m、末口12cm	111.000	本			
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　荒目　900kgf/m	100.000	㎡			
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　細目　300kgf/m	100.000	㎡			
	合　計					算出数量 100.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)昼夜施工区分 5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚	昼間施工 10		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉B）				
	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間	1.000	㎡			
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18-8-40（高炉B）	0.320	m3			
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,20cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	20cm 2.5m以上		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	 なし				
	クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品)	23.200	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	2.500	時間			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	標準 -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	し,9.0km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	9.0km以下				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 7.0km以下				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,砕石　C-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込･裏込材の有無	間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ 有り				

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	 砕石　C-40				
	単　　価		㎥			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0㎜(JIS			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	規格品)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5㎝を超え12.5㎝以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0㎜(JIS規格品)				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
	SP コンクリート		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	0(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		㎥			
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　　価		㎡			

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		 m3			
	処分費 土砂		 m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ ﾆｭｰｽﾄﾝ間知石型　控35cm		 個			

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）	1.000	㎡			S単　2号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ ﾆｭｰｽﾄﾝ間知石型　控35cm	8.500	個			
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
	基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	18-8-40BB					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.100	m3			S単　14号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.000	㎡			S単　15号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)	7.200	㎡			S単　13号
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			

SK68380

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	標準 -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	9.0km以下				
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級		供用日			
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		日			
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 7.0km以下				
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級		供用日			
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,砕石　C-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込･裏込材の有無	間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ 有り				
	3)長期割引単価区分 4)胴込･裏込材の規格	砕石　C-40				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品)		m3			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	規格品)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品)		m3			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	0(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/㎟2　8cm　40㎜　　(Ｗ/Ｃ=65%以下)		㎥			
	単　　価		㎥			
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単　　価		㎡			

事業名	小規模農林業基盤整備工事　上平田地内
工事名	小規模農林業基盤整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリートブロック					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ ﾆｭｰｽﾄﾝ間知石型　控35cm	51.000	個			単A
	合成樹脂網類					
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　荒目　900kgf/m	24.000	㎡			単A
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　細目　300kgf/m	24.000	㎡			単A
	小　計					
	松丸太					
	松杭丸太 長2.5m、末口12cm	26.640	本			単A
	燃料類					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	24.750	L			単A
【SP】	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	878.792	L			単A
	小　計					
	処分費 土砂	168.000	m3			単A
	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	8.000	m3			単A
	合　計					
	一般用生コンクリート					
	生コンクリート(高炉B) 18-8-40（高炉B）	1.920	m3			単A
【SP】	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)	0.471	m3			単A
	小　計					
	道路用砕石					
	クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品)	38.280	m3			単A
【SP】	クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品)	1.475	m3			単A
	小　計					
	合　計					